

新安县妇幼保健院设备购置及附属工程
-设备购置及相关设施（三标段）

采
购
合
同

甲 方： 新安县妇幼保健院

乙 方： 惠科智创环境科技有限公司

合同专用章

购买方：新安县妇幼保健院（以下简称甲方）

供货方：惠科智创环境科技有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲、乙双方协商，甲方同意将家用中央空调设备采购及安装承包给乙方，为明确双方责任，特签订以下条款：

第一条：项目：

1：项目名称：新安县妇幼保健院设备购置及附属工程-设备购置及相关设施（三标段）

2：项目地点：甲方指定地点

3：合同价格：含税价：1523356 元（壹佰伍拾贰万叁仟叁佰伍拾陆元整）。

4：范围和内容：空调设备及安装、数量、价格见下表：

供货数量及价格清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
一、设备							
1	风冷模块	海信	1、制冷量：130KW 2、制热量：140KW 3、输入功率：39.0KW 4、压缩机：全封闭涡旋式压缩机 5、主机运行范围：-15℃~48℃， 制冷运行环境温度-5~48℃；制热运行环境温度-15~43℃ 6、机组具备安全保护： 高低压保护，排气温度过高保护，防断流、防冻结保护，过流保护，逆相缺相保护，缺水断水保护，温度传感器保护，压缩机过热保护。	10	台	93000	930000

2	四方向风管机	海信	1、制冷量: 12KW 2、制热量: 14.8KW 3、输入功率: 3.854KW 4、冷暖方式: 冷暖	6	台	9500	57000
3	四方向风管机	海信	1、制冷量: 14.1KW 2、制热量: 16.8KW 3、输入功率: 5KW 4、冷暖方式: 冷暖	1	台	11000	11000
二、安装及材料							
1	镀锌钢管	天津友发	镀锌钢管 DN32	90	米	42	3780
2	镀锌钢管	天津友发	镀锌钢管 DN65	32	米	80	2560
3	镀锌钢管	天津友发	镀锌钢管 DN100	41	米	130	5330
4	焊接钢管	天津友发	镀锌钢管 DN125	37	米	180	6660
5	焊接钢管	天津友发	镀锌钢管 DN150	77	米	241	18557
6	焊接钢管	天津友发	镀锌钢管 DN200	528	米	400	211200
7	保温	华美	橡塑保温棉 B1	29	m³	1573	45617
8	水表	国标	铜质 丝接	1	只	145	145
9	球阀	国标	铜质 丝接	13	只	60	780
10	过滤器	卡尔斯	球墨铸铁材质 法兰接口	9	只	163	1467
11	过滤器	卡尔斯	球墨铸铁材质 法兰接口	8	只	300	2400
12	软连接	卡尔斯	橡胶软接, 法兰接口	18	只	72	1296
13	软连接	卡尔斯	橡胶软接, 法兰接口	8	只	217	1736
14	蝶阀	卡尔斯	手柄对夹蝶阀 D71X5-16Q	18	只	72	1296
15	蝶阀	卡尔斯	手柄对夹蝶阀 D71X5-16Q	2	只	78	156
16	蝶阀	卡尔斯	手柄对夹蝶阀 D71X5-16Q	12	只	105	1260
17	蝶阀	卡尔斯	手柄对夹蝶阀 D71X5-16Q	10	只	126	1260
18	蝶阀	卡尔斯	手柄对夹蝶阀 D71X5-16Q	5	只	250	1250
19	止回阀	卡尔斯	钢制消音止回阀 HC41X-16Q	4	只	241	964
20	压力表	国标	1.6MPA	26	只	55	1430
21	温度计	国标	国标	26	只	37	962

22	定压水箱	国标	保温水箱	1	个	5000	5000
23	水泵	凯泉	流量 160m³/h, 扬程 32m, 22kw, DN150	2	台	11500	23000
24	水泵	凯泉	流量 100m³/h, 扬程 32m, 15kw, DN100	2	台	8500	17000
25	软水装置	国标	水处理量: 2 吨/小时	1	台	6300	6300
26	电子水处理仪	国标	口径 DN200	2	台	3500	7000
27	电缆	太平洋	4*25 平方+1*15 平方	100	m	365	36500
28	配电柜	国标	宽高 800mm*1800mm, 总闸 630A, 分闸 100A, 水泵分闸 63A	1	台	25800	25800
29	风道	国标	材质: 单面彩钢	85	m²	110	9350
30	铜管	中佳	管径: $\phi 9.52 - \phi 15.8$	210	m	130	27300
31	安装费	国标	/	1	项	58000	58000
投标报价人民币小写: 1523356 元 投标报价人民币大写: 壹佰伍拾贰万叁仟叁佰伍拾陆元整							

第二条: 施工准备:

- 1: 甲、乙双方合同签订后由乙方进行设备及安装材料准备;
- 2: 乙方负责施工区域的空调管路系统的施工准备;
- 3: 乙方负责组织施工管理人员和材料进场的准备工作;
- 4: 甲方负责为乙方工地的施工环境提供保证, 保证施工用电。

第三条: 供货期限:

- 1: 项目供货时间为 合同签订后 90 日历天内供货、安装、调试完毕
- 2: 根据双方商定, 供货期为不影响室内、外装饰为准, 乙方进入现场施工应提前一天通知甲方;
- 3: 如遇到下列情况, 工期相应顺延;
 - (1): 按施工设备规定, 不能提供施工现场水、电、障碍物未能清除等因素而影响进场施工;
 - (2): 施工中如因停电 8 小时以上或连续间歇性停电 3 天以上 (每次连续 4 小时以上), 影响正常施工;

(3): 人力不可抗拒原因影响施工。

第四条：施工质量：

1: 乙方必须严格按照规程和标准进行施工，接受甲方代表的监督。

2: 乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

(1): 承担空调设备安装，确保安装必须保证达到正常使用功能；

(2): 按要求保证设备室内外机各种管线良好连接，室内机组电源线安全可靠。

室内排水管布放合理；

(3): 项目安装完毕后，乙方售后服务标准按厂家售后服务标准执行，除人为损坏外，保修细节按厂家保修标准执行。

(4): 所有设备和安装必须符合国家相关标准。

第五条：项目价款的结算和支付：

付款方式：

合同签订后开始组织设备进场及施工安装；正在施工的项目，按照进度计量付款，累计付款最高不超过 80%；安装调试合格后 5 个工作日内验收，验收合格、运行正常并经审计部门审计后付至审计金额的 100%。

第六条：交货及验收：

1: 交货地点为本工程的安装地点。

2: 甲方应在货物到达交货地点即将货物验收完毕。验收时由甲、乙双方共同开箱进行数量清点，由双方确认，验收合格后方可进场施工。

第七条：安全责任

施工过程中施工人员必须按规范安全施工，施工人员的安全责任由乙方全部承担。

第八条：违约责任：

如双方发生争议，双方应通过友好协商或调解求得解决，协商或调解不成时，乙方由甲方所在地人民法院管辖。

第九条：售后服务：

- 1：乙方为本合同空调设备提供的保修期承诺：自验收合格之日起，提供一年免费质保服务。
- 2：乙方在接到甲方的报修电话后，应在 24 小时内到场处理。

十条：附则：

- 1：本合同一式四份，甲方两份，乙方两份，具有同等法律效力。本合同自双方代表签字，加盖公章（或合同专用章）即生效。
- 2：本合同签订后，双方如需提出修改意见时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方单位名称：新安县妇幼保健院	乙方单位名称：惠科智创环境科技有限公司
单位地址：	单位地址：郑州市管城区东大街 119 号 3 层
法人代表（或委托代理人）：	法人代表（或委托代理人）：
开户银行：	开户银行：中国工商银行郑州黄委会支行
账户：	账户：1702022719200163951
联系电话：	联系电话：0371-65990288
合同签订日期：2025 年 9 月 1 日	合同签订日期：2025 年 9 月 1 日